

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ เส้นทางยางนาสุทิ บัวอ่อน เชื่อมถนน

เส้นทางแยก-หนองยาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ยกร่องพูนดินถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณดิน ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณลูกรัง ๑,๒๐๐ ลบ.ม. เกรดปรับแต่ง(รถเกรด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวราภรณ์ สารพัฒน์

๗.๒ นายครรชิต บุระพันธ์

๗.๓ นายทรงพล ปาชีโร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 เส้นลานยางนายสุதி บัวอ่อน เชื่อมถนนเส้นนาแก-หนองยาง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ปริมาณงาน	ขุดร่องปูนดินถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.ปริมาณดิน 400 ลบ.ม. พร้อมลงหินลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม. เกรดปรับแต่ง(รถเกรด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
กำหนดราคา เมื่อวันที่	15 มีนาคม 2567
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	21,156.01	Factor F
2	งานพื้นทางลูกรัง	167,092.67	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายโครงการ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	188,248.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	188,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ	6,000 ตร.ม.
------------------	-------------

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 31 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ชดเชยประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการออกแบบ และคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ เรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวราภรณ์ สารพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรจิต บุระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาชิโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 เส้นลำนายายสุทธี บัวอ่อน เชื่อมถนนเส้นนาแก-หนองยาง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ปริมาณงาน ยกร่องพื้นดินถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ปริมาณดิน 400 ลบ.ม.
พร้อมลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม. เกรดปรับแต่ง(รตเกรด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย ทงพล ปาจิโร

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางปาดตลอดขนาดเบ้า	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3642	2.36	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,000.00	1.73	6,920.00	1.3642	2.36	9,440.26
	1.3 งานยกร่องพื้นดินขึ้นรูปทาง	ลบ.ม	400.00	21.47	8,588.00	1.3642	29.29	11,715.75
2	งานพื้นทางลูกรัง							
	2.1 ลงดินลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150 ตร.ม. ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม. เกรดปรับแต่ง(รตเกรด)	ลบ.ม	1,200.00	102.07	122,484.00	1.3642	139.24	167,092.67
3	ป้ายโครงการ							
	3.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								188,248.69

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

137,992.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวราภรณ์ สารพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต บุระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธาดำเนินงาน