



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดেখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๘๓๖๐๓/๑๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบอนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

### เรื่องเดิม

๑. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบวันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๐๑,๐๐๐.- (สามล้านห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

### ข้อเท็จจริง

๒. ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน ๙ โครงการแล้วเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาอุดม หมู่ ๑-บ้านนาแก หมู่ ๒ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๗๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. (มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๒๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๑,๑๒๗,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นตลาดยางพารา (ระยะ ที่ ๒) หมู่ ๓ บ้านใหม่พัฒนา อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท(-สามแสนบาทถ้วน-)

๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหันเวลาสามัคคี หมู่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปลี่ยนเหล็กโครงสร้าง พื้นรับ ถังน้ำ บันไดเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน เปลี่ยนถังน้ำถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก งานระบบไฟฟ้า เปลี่ยนตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด วางท่อเมน ท่อประปา(ท่อ พีวีซียาว ๔ เมตร Ø ๒" จำนวน ๓๕๐ ท่อน )(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๒.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นป่าตองหมอง หมู่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท(-สามแสนบาทถ้วน-)

๒.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นซอย ๑-ซอย ๓ หมู่ ๖ บ้านขบวน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๓๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๑๘๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นซอย ๕-ซอย ๗ หมู่ ๖ บ้านขบวน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๑๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

๒.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางบ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗ (ระยะที่ ๒) จากหน้าวัดบ้านสวนสวรรค์ – บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๑๑๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๖๗๗,๐๐๐.- บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒.๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นคุ้มสวนสุข ซอย ๑ จากบ้านนางประไพ เหลียว บ้านนายสมคิด สีหาวงษ์ หมู่ ๘ บ้านกอกกลาง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน)

๒.๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงาม จากบ้านนางทองใบ-บ้านนางประยูร หมู่ ๙ บ้านโนนงาม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. (มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๕๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน)

#### ข้อกฎหมาย

๓. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

#### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน ๙ โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๗๙,๐๐๐.- (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็นงวดเดียว

๒. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ ๔ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็นงวดเดียว

เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวรรณภรณ์ ทวีชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางวราภรณ์ สารพัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

/-(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายครรชิต บุระพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายทรงพล ปาชีโร)

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....  
(นายครรชิต บุระพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....  
(นางวราภรณ์ สารพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....  
(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....  
(นายสมควร จารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นซอย ๕-ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านขนวน  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
โดยสังเขป.....- เกรดเปลี่ยนปรับแต่งผิวจราจรเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร.  
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม.(มอก.๒๑๓-๒๕๕๒)พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้าง ปริมาตรลูกรัง ๑๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมป้าย โครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน ๑ ป้าย)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๕.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                         |                              |                   |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายวรรณภณ ทวีชัย    | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    | ประธานกรรมการ     |
| ๖.๒ นางวราภรณ์ สารพัฒน์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ           |
| ๖.๓ นางมัลลิกา นิมนวล   | ผู้อำนวยการกองคลัง           | กรรมการ           |
| ๖.๔ นายครรชิต บุระพันธ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง           | กรรมการ           |
| ๖.๕ นายทรงพล ปาจิโร     | นายช่างโยธา                  | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ              | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ซอย 5-ซอย 7                                                       |
| สถานที่ก่อสร้าง          | บ้านขนวน หมู่ที่ 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี                                       |
| ปริมาณงาน                | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 70 ม.<br>ไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ ตามสภาพพื้นที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์                                                               |
| ระยะเวลาดำเนินการ        | 60 วัน                                                                                        |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | 19 มกราคม 2561                                                                                |

| ลำดับ | รายการ                            | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง           | 4,938.30          | Factor F                |
| 2     | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก        | 111,050.04        | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 3     | งานไหล่ทาง                        | 2,194.21          | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 4     | ป้ายโครงการ                       | -                 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|       |                                   |                   | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
|       |                                   |                   |                         |
|       |                                   |                   |                         |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้าง                    | 118,182.55        |                         |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง            | 118,000.00        |                         |
|       | (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |                   |                         |

พื้นที่ดำเนินการ 210 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 562 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราค้างเหมาะสมก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ราคาของทางราชการดังกล่าวไม่ว่าผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการออกแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ เรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณภณ ทวีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางมัลลิกา นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายทรงพล ปาชิโร)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวราภรณ์     สารพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต ประพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกรัตน์ ชูระพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง