

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยธรรมวดี หมู่ที่ ๒ บ้านนาแก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๖,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางวราภรณ์ สารพัฒน์
 - ๗.๒ นายครรชิต บุระพันธ์
 - ๗.๓ นายทรงพล ปาชีโร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยธรรมวิติ หมู่ที่ 2 บ้านนาแก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาแก หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 86.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	10,304.56	Factor F
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	190,469.60	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานไหล่ทาง	5,652.09	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ป้ายโครงการ	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	206,426.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	206,000.00	
	(สองแสนหกพันบาทถ้วน)		

พื้นที่ดำเนินการ 344 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 599 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ เรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวราภรณ์ สารพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต บุระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยธรรมวดี หมู่ที่ 2 บ้านนาแก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาแก หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 86.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายทรงพล ปาจิโร นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	344.00	1.73	595.12	1.3642	2.36	811.86
	1.2 งานรองพื้นทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	92.07	-	1.3642	125.60	-
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	17.20	404.56	6,958.43	1.3642	551.90	9,492.69
2	งานผิวทาง							
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 240 ksc	ตร.ม.	344.00	383.25	131,838.00	1.3642	522.83	179,853.40
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	188.49	753.96	1.3642	257.14	1,028.55
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	66.87	1,604.88	1.3642	91.22	2,189.38
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	86.00	63.06	5,423.16	1.3642	86.03	7,398.27
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	45.00	92.07	4,143.15	1.3642	125.60	5,652.09
4	ป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								206,426.24

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

151,316.70
0.00
1.3642
-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวราภรณ์ สารพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรัสชัย บุระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทรงพล ปาจิโร)

นายช่างโยธานำงาน